

Bâtiment provisoire en bois hôpital St. Clara

Bâle, CH



Données du projet

Maître d'ouvrage	HRS Basel
Architecture	Blumer-Lehmann AG
Type de projet	Santé et accompagnement, Construction temporaire
Type de construction	Construction modulaire
Prestations	Entreprise générale (EG)
Réalisation	2019
Lieu	Basel
Pays	Suisse

Hôpital provisoire St. Clara transformable en construction modulaire

En raison de l'augmentation du nombre de patients et de la gamme de services spécialisés, dont certains comprennent d'importants équipements médicaux, l'hôpital St. Clara est en cours de rénovation complète. Afin de garantir le maintien des activités de l'hôpital pendant la phase de reconstruction, on a recours à un aménagement provisoire de l'hôpital spécialement conçu pour la construction de modules en bois. Le client bénéficie d'une option de rachat intéressante; après la période d'utilisation de deux ans, nous nous chargeons de trouver des parties intéressées pour la poursuite de l'utilisation de la construction du module.

En seulement 14 semaines, 22 modules pour le bâtiment ont été créés dans notre usine. Ils répondent aux exigences accrues selon le niveau de qualité QSS2 pour les installations d'hébergement et tous les composants statiques sont encapsulés. Cela signifie qu'ils sont protégés par des revêtements complets conformes à la classe de protection incendie RF1, qui garantit 60 minutes de résistance au feu. L'équipement technique de base des modules avec des revêtements de sol conducteurs et des panneaux de plafond à refroidissement par rayonnement répond également à un standard très élevé. Les salles de traitement peuvent ainsi être tempérées individuellement. Seule la conception modulaire permet un temps de construction aussi court. Grâce à un haut degré de préfabrication et à une planification précise de la logistique et du montage, deux jours et demi ont suffi pour le transport depuis notre usine à Bâle et le montage de la construction complète.

info@blumer-lehmann.com
blumer-lehmann.com

Contact particulier



Migga Hug

Responsable des projets EG & ET |
Planification architecturale | Suisse
Membre de la direction du département

T +41 71 388 58 23
migga.hug@blumer-lehmann.com

L'univers fascinant du bois

Bâtiment provisoire en bois hôpital St. Clara

Bâle, CH



Des chambres de patient à part entière avec un climat ambiant sain dans une construction modulaire en bois.



Le bâtiment hospitalier provisoire de trois étages est prévu pour une utilisation de deux ans.



Les modules peuvent être utilisés de différentes manières, par exemple comme salle de soins.

L'équipement technique de base des modules répond aux exigences les plus élevées.